

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในการจัดจ้างที่เป็นงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ สายกู่แบนาเต๊ะ-กู่แบลี้เต๊ะ บ้านปืแย๊ะ หมู่ที่ ๖./หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปือม้ง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๑.๔๐๐.-บาท (เงินสามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๙๐.๐๐๐.-บาท (เงินสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ประ.๔

๕.๒ แบบ ประ.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายนิรัตน์ ปลดทุกข์ ตำแหน่ง ปลัด อบต. ประธานกรรมการ

๒ . นางสาวจรรยาพร เจือจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ

๓ . นายมัสกี ยูโซะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กาลูปัง กรรมการ

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองช่างอบต.ปือม้ง

สรุปผลราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกู่แบบนาเต๊ะ-กูแบลิต๊ะ หมู่ที่ 6 ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หิน 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00 - 0.00 เมตร ระยะทาง 0.200 กม.

ตั้งแต่ กม. 0+000 ถึง 0+200

ประมาณราคาวันที่ 22 ธันวาคม 2559

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	กรุยทาง	ตร.ม	600.00	1.68	1,008.00	
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม	600.00	5.26	3,156.00	
3	งานดินถม	ลบ.ม	-	-	-	
4	งานลูกรังรองพื้นทาง ค่าบดทับ 75%	ลบ.ม	90.00	154.12	13,870.80	
5	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม	-	-	-	
6	ทรายหยาบปรับระดับ	ลบ.ม	30.00	448.27	13,448.10	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 3.00ม.
7	งานท่อ				-	หิน 0.15 ม.
	- ขนาด ϕ 0.40 เมตร	ท่อน	-	-	-	ไหล่ทางลูกรังกว้าง
	- ขนาด ϕ 0.60 เมตร	ท่อน	-	-	-	ข้างละ 0.00 ม.
	- ขนาด ϕ 1.00 เมตร	ท่อน	-	-	-	หิน 0.00 ม.
8	งานคอนกรีต	ลบ.ม	90.00	2,342.85	210,856.50	
9	งานเหล็กเสริม				-	ระยะขนส่ง
	- เหล็ก WM ϕ 4 มม.#0.20*0.20 ม.	ตร.ม	600.00	21.36	12,816.00	ลูกรัง 4 กม.
	- เหล็ก RB ϕ 19 มม.	กก.	126.54	19.20	2,429.57	ท่อ 28 กม.
10	ไม้แบบ, ค้ำยัน, ตะปู	ตร.ม	30.00	255.00	7,650.00	ปูนซีเมนต์ 18 กม.
11	งานเครื่องหมายจราจร					ทราย 18 กม.
	- แบบ บ-1	ชิ้น	-	-	-	หิน 28 กม.
	- แบบ น-1	ชิ้น	-	-	-	คอนกรีต 18 กม.
	- แบบ ต-1	ชิ้น	-	-	-	
	- แบบ ต-2	ชิ้น	-	-	-	
	- แบบ ต-9	ชิ้น	-	-	-	
	- แบบ ต-10	ชิ้น	-	-	-	
	- แบบ ต-13	ชิ้น	-	-	-	
	ตีเส้นจราจร(3เส้น)สีเทอร์โมพลาสติก	ตรม	-	-	-	
12	งานเบ็ดเตล็ด				-	ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมืองยะลา
	- METAL CAP 3/4 "	อัน	-	-	-	26.00 - 26.99
	- กระดาษขานอ้อย	แผ่น	-	-	-	
	- งานอุดรอยต่อคอนกรีต	ม.	57.00	18.00	1,026.00	
					-	จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
					-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมคำนวณต้นทุน				266,260.97	

ลงชื่อ มัสกี ยูโซะ ผู้ประมาณการ

(นายมัสกี ยูโซะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

องค์การบริหารส่วนตำบลบือม้ง

ประเภทงาน ทาง ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ทน 0.15 เมตรยาว 200.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00ตร.ม					
เจ้าของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบือม้ง					
สถานที่ก่อสร้าง ณ.สายกูแบนาเต๊ะ-กูแบลีเต๊ะ บ้านปีแย๊ะ หมู่ที่ 6 ตำบลบือม้ง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา					
แบบเลขที่ 044 / 2559 จำนวน 3 แผ่น					
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น					
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559					
ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				ราคาน้ำมันดีเซล
	1.1 ถนน คสล.	266,260.97	1.3822	368,025.91	อ.เมือง 26.00-26.99
	1.2 ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	3,000.00	-	3,000.00	บาท/ลิตร
	1.3ป้ายประกาศแนะนำโครงการจำนวน	500.00	-	500.00	ระยะขนส่งวัสดุเฉลี่ย
					ประมาณ18 กม.
	เงินเดือน				ราคาพาณิชย์จังหวัดยะลา
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			371,525.91	
	(มติครม.เมื่อวันที่ 15 พค.2550 ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อกุจในการปฏิบัติงาน)			18,576.29	
	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			390,102.20	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			390,000.00	
ตัวอักษร	(เงินสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ยาว 600.00 ตร.ม

เฉลี่ยราคาประมาณ 650.00 บาท/ตร.ม

ระยะเวลาก่อสร้าง 60วัน/จำนวน 1 งาน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบือม้งที่ 349/2559 ลว.19..ธ.ค.2559

ได้บวกระยะเวลา 50% ตามมติครม.เป็น 90 วัน

เป็นราคาตามมติคณะกรรมการฯจึงลงลายชื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ นิรัตน์ ปลดทุกข์ ตรวจ

(นายนิรัตน์ ปลดทุกข์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบือม้ง

ลงชื่อ อาหะมะ ลามอสีเตาะ เห็นชอบ

(นายอาหะมะ ลามอสีเตาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบือม้ง

(ลงชื่อ) นิรัตน์ ปลดทุกข์ ประธานกรรมการ

(นายนิรัตน์ ปลดทุกข์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบือม้ง

(ลงชื่อ) จรวยพร เจือจันทร์ กรรมการ

(นางสาวจรวยพร เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) มัสกี ยูโซะ กรรมการ

(นายมัสกี ยูโซะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น ปฏิบัติหน้าที่แทน

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บือม้ง