

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในการจัดจ้างที่เป็นงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ถนนสายเจาะเขาบุหะ-ตะโละเกี๊ยะ หมู่ที่ ๔...../หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๙๑,๖๐๐.-บาท (เงินเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหก ร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๕๑๒.๐๐ ตร.ม (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๐๐๒,๐๐๐.-บาท (เงินหนึ่งล้านสองพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑. แบบ.ปร.๔

๕.๒. แบบ.ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายนิรัตน์ ปลดทุกข์ ตำแหน่ง.ปลัด อบต. ประธานกรรมการ

๒ . นางสาวจรวายพร เจือจันทร์ ตำแหน่ง.ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ

๓ . นายมีสกี ยูโซะ ตำแหน่ง.ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กาลูปัง กรรมการ

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองช่างอบต.บือมั่ง

สรุปผลราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.4

สายบีเจาะขามูห์-ตะโละเกี๊ยะ หมู่ที่ 4 ตำบลบือมั่ง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00 - 0.00 เมตร ระยะทาง 0.378 กม.

ตั้งแต่ กม. 0+000 ถึง 0+378

ประมาณราคาวันที่ 22 ธันวาคม 2559

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	กรุยทาง	ตร.ม	1,512.00	1.68	2,540.16	
2	งานปรับเกลียแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม	1,512.00	5.26	7,953.12	
3	งานดินถม	ลบ.ม	-	-	-	
4	งานลูกรังรองพื้นทาง ค่ำบดทับ 75%	ลบ.ม	226.80	154.21	34,974.83	
5	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม	-	-	-	
6	ทรายหยาบปรับระดับ	ลบ.ม	75.60	448.27	33,889.21	- ผิวทางคอนกรีต กว้าง 4.00ม.
7	งานท่อ				-	หนา 0.15 ม.
	- ขนาด ϕ 0.40 เมตร	ท่อน	-	-	-	- ไหล่ทางลูกรังกว้าง
	- ขนาด ϕ 0.80 เมตร	ท่อน	14.00	1,308.41	18,317.74	ข้างละ 0.00 ม.
	- ขนาด ϕ 1.00 เมตร	ท่อน	-	-	-	หนา 0.00 ม.
8	งานคอนกรีต	ลบ.ม	226.30	2,342.85	530,186.96	
9	งานเหล็กเสริม				-	ระยะขนส่ง
	- เหล็กWM ϕ 4 มม.#0.20*0.20 ม.	ตร.ม	1,512.00	21.36	32,296.32	- ลูกรัง 4 กม.
	- เหล็ก RB ϕ 19 มม.	กก.	560.06	19.20	10,753.15	- ท่อ 28 กม.
10	ไม้แบบ, ค้ำยัน, ตะปู	ตร.ม	56.70	255.00	14,458.50	- ปูนซีเมนต์ 18 กม.
11	งานเครื่องมือจราจร					- ทราย 18 กม.
	- แบบ บ-1	ชิ้น	-	-	-	- หิน 28 กม.
	- แบบ น-1	ชิ้น	-	-	-	- คอนกรีต 18 กม.
	- แบบ ต-1	ชิ้น	-	-	-	
	- แบบ ต-2	ชิ้น	-	-	-	
	- แบบ ต-9	ชิ้น	-	-	-	
	- แบบ ต-10	ชิ้น	-	-	-	
	- แบบ ต-13	ชิ้น	-	-	-	
	ตีเส้นจราจร(3เส้น)สีเทอร์โมพลาสติก	ตรม	-	-	-	
12	งานเบ็ดเตล็ด				-	- ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมืองยะลา
	- METAL CAP 3/4 "	อัน	-	-	-	26.00 - 26.99
	- กระดาษขานอ้อย	แผ่น	1.00	340.00	340.00	
	- งานอุดรอยต่อคอนกรีต	ม.	140.00	18.00	2,520.00	
					-	จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
					-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่างานต้นทุน				688,229.99	

ลงชื่อ มัสกี ยูโซะ ผู้ประมาณการ

(นายมัสกี ยูโซะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ปร.5

องค์การบริหารส่วนตำบลป้อมมัง

ประเภทงาน ทาง		ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 378.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,512.00ตร.ม			
เจ้าของ		กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป้อมมัง			
สถานที่ก่อสร้าง		ณ.สายเจาะขามูห์-ตะโละเกียะ บ้านมาแธ หมู่ที่ 4 ตำบลป้อมมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา			
แบบเลขที่		043 / 2559 จำนวน 3 แผ่น			
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4		จำนวน 1 แผ่น			
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559					
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				ราคาน้ำมันดีเซล
	1.1 ถนน คสล.	688,229.99	1.3822	951,271.49	อ.เมือง 26.00-26.99
	1.2 ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	3,000.00	-	3,000.00	บาท/ลิตร
	1.3ป้ายประกาศแนะนำโครงการ จำนวน 1 ป้าย	500.00	-	500.00	ระยะขนส่งวัสดุเฉลี่ย
					ประมาณ18 กม.
	เงินไข				ราคาพาณิชย์จังหวัดยะลา
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			954,771.49	
	(มติครม.เมื่อวันที่ 15 พค.2550 ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน)			47,738.57	
	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,002,510.06	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			1,002,000.00	
ตัวอักษร	(เงินหนึ่งล้านสองพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ยาว	1,512.00 ตร.ม
---------------------	---------------

เฉลี่ยราคาประมาณ	662.69	บาท/ตร.ม
------------------	--------	----------

ระยะเวลาก่อสร้าง 90วัน/จำนวน 2 งวด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมิ่งที่ 348/2559 ลง.19.ธ.ค.2559

¹ได้บวกระยะเวลา 50% ตามมติครม.เป็น 135 วัน

เป็นราคาตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายชื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ นิรุตน์ พลตฤกษ์
(นายนิรุตน์ พลตฤกษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป้อมมัง

๒๕๖๑

(ลงชื่อ) นิรัตน์ พลตทุภัก ประธานกรรมการ
(นายนิรัตน์ พลตทุภัก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป้อมมัง

ลงชื่อ อาหะมะ ลามอสีเตาะ
(นายอาหะมะ ลามอสีเตาะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป้อมมัง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ) จรวยพร เจือจันทร์ กรรมการ
(นางสาวจรวยพร เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ลงชื่อ) มัสกี ยูโซะ กรรมการ
(นายมัสกี ยูโซะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ป้อมมิ่ง