

สายปี่เจาะพายุห้-ตะไละเกียะ หมู่ที่ 4 ตำบลป้อมมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 490.00 เมตร หน้า 0.15 เมตรไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,960 ตร.ม

ตั้งแต่ กม. 0+000 ถึง 0+490

...../11/2557

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๑	กรุยทาง	ตร.ม	๒,๒๕๔.๐๐	๑.๔๘	๓,๓๓๕.๙๒	
๒	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม	๒,๒๕๔.๐๐	๓.๓๙	๗,๖๔๑.๐๖	
๓	งานดินถม	ลบ.ม	-	-	-	
๔	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม	๒๙๔.๐๐	๑๖๗.๑๘	๔๙,๑๕๐.๙๒	
๕	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม	๔๔.๑๐	๑๓๐.๓๕	๕,๗๔๘.๔๔	
๖	ทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม	๖๗.๕๐	๕๘๘.๔๙	๓๙,๗๒๒.๘๑	- ผิวทางคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ ม.
๗	งานท่อ					หนา ๐.๑๕ ม.
	- ขนาด f ๐.๔๐ เมตร	ท่อน	-	-	-	- ไหล่ทางลูกรังกว้าง
	- ขนาด f ๐.๘๐ เมตร	ท่อน	๖.๐๐	๒,๒๗๘.๖๖	๑๓,๖๗๑.๙๖	ข้างละ ๐.๓๐ ม.
	- ขนาด f ๑.๐๐ เมตร	ท่อน	๗.๐๐	๓,๑๑๔.๔๓	๒๑,๘๐๑.๐๑	หนา ๐.๑๕ ม.
๘	งานคอนกรีต	ลบ.ม	๒๙๔.๐๐	๓,๐๙๘.๗๒	๙๑๑,๐๒๓.๖๘	
๙	งานเหล็กเสริม					ระยะขนส่ง
	- ตะแกรงลวดเชื่อม Ø๔มม.#๐.๒๐*๐.๒๐ม.	ตัน	๑,๙๖๐.๐๐	๒๘.๐๔	๕๔,๙๕๘.๔๐	- ลูกรัง ๒ กม.
	- เหล็ก RB f ๑๙ มม.	ตัน	๐.๔๐	๒๕,๕๔๒.๖๕	๑๐,๒๑๗.๐๖	- ท่อ ๒๘ กม.
๑๐	ไม้แบบ, ค้ำยัน, ตะปู	ตร.ม	๘๐.๐๐	๒๕๒.๗๘	๒๐,๒๒๒.๕๔	- ปูนซีเมนต์ ๑๘ กม.
๑๑	งานเครื่องหมายจราจร					- ทราย ๒๔ กม.
	- แบบ บ-๑	ชิ้น	-	-	-	- หิน ๒๘ กม.
	- แบบ น-๑	ชิ้น	-	-	-	- คอนกรีต ๑๘ กม.

องค์การบริหารส่วนตำบลบือม้ง

ประเภทงาน ทาง ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร.ไหล่ทางข้างละ๐.๓๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๖๐ ตรม

เจ้าของ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบือม้ง อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

สถานที่ก่อสร้าง ณ.สายปี่เจาะฆาบุห์-ตะโละเกี๊ยะ หมู่ที่ ๔ ตำบลบือม้ง อำเภอราษีไศลจังหวัดยโสธร

แบบเลขที่ ๐๔ / ๒๕๕๖ จำนวน ๓ แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
๑	ประเภทงานทาง				ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมือง
	๑.๑ งานถนน คสล.	๑๑๓๙๘๖๗.๗๙	๑.๓๗๘๔	๑,๕๗๑,๑๙๓.๗๖	๒๙.๐๐-๒๙.๙๙ บาท/ลิตร
	๑.๒ ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๓,๐๐๐.๐๐	-	๓,๐๐๐.๐๐	ระยะขนส่งวัสดุ
	และแนะนำโครงการจำนวน ๑ ป้าย				ประมาณ ๑๘ กม.
	เงื่อนไข				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑,๕๗๔,๑๙๓.๗๖	
	(บวก ๕% ตามมติ ครม.) หนังสือด่วนที่สุดที่กค ๐๔๐๘.๔/๗๗๔๒ ลว.๒ พค.๒๕๕๐			๗๘,๗๐๙.๖๘	
	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			๑,๖๕๒,๙๐๓.๔๔	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			๑,๖๕๒,๙๐๐.๐๐	
ตัวอักษร	(หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ยาว ๗๐๐.๐๐ ตรม

เฉลี่ยราคาประมาณยาว ๘๓๖.๖๕ บาท/ตรม

ระยะเวลาก่อสร้าง ๘๐ วัน/จำนวน ๑ งวด

ได้บวกระยะเวลา ๕๐% ตามมติกรมเป็น ๑๘๐ วัน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่งที่ ..๒๙๕../๒๕๕๗ลว..๑๐....พ.ย.๒๕๕๗
เป็นราคาตามมติคณะกรรมการฯจึงลงลายชื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ นิรัตน์ ปลดทุกข์ ตรวจ
(นายนิรัตน์ ปลดทุกข์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

ลงชื่อ นิรัตน์ ปลดทุกข์ ประธานกรรมการ
(นายนิรัตน์ ปลดทุกข์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

ลงชื่อ อาหะมะ ลามอสีเตาะ เห็นชอบ
(นายอาหะมะ ลามอสีเตาะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

(ลงชื่อ) จรวยพร เจือจันทร์ กรรมการ
(นางสาวจรวยพร เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) มัสกี ยูโซะ กรรมการ
(นายมัสกี ยูโซะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บือมั่ง