

บัญชีปริมาณงานขุดลอกกระบายน้ำ(แก้ไขปัญหาลูทกภัย)

ณ.พื้นพุดลอกกระบายน้ำ สายตาดิการนุรือมาน บ้านปีเเยะ หมู่ที่ 6 ตำบลบือมั่ง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สภาพเดิมกว้าง 1.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร ทำการขุดลอกกระบายน้ำกว้างเฉลี่ย 2.50เมตร ยาว 1,300.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,250.00 ตร.ม

หน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

ประมาณการวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ช่องที่ 7	ค่า	ช่องที่ 8	
ลำดับที่	รายการ	ค่า K	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคา (บาท/หน่วย)	รวมเงินทั้งสิ้น		ราคารวมเฉลี่ย	
		สูตรที่				(บาท)		บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น
1	ค่าถางป่าและถ่นต้นไม้	0	3,250.00	ตร.ม	2.13	6,922.50	1.3678	2.91	9,457.50
2	ค่าขุดลอกกระบายน้ำด้วยรถขุด/ดินขุดไม่น้อยกว่า	0	2,145.00	ลบ.ม	25.10	53,839.50	1.3678	34.32	73,616.40
3	ค่าย้ายเครื่องจักรกล(เหมาจ่าย)ไป-กลับ จำนวน 2 เที่ยว	0							3,000.00
เงินไข						รวมเงินค่างาน(ช่อง	60,762.00	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(ช่องที่8)	86,073.90
(บวก 5%ตามมติ ครม.) หนังสือด่วนที่สุดที่กค0408.4/7742 ลว.2 พค.2550									90,377.59

(ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร)

ขนาดหรือเนื้อที่ดินขุดลบ.ม. 2,145 ลบ.ม.

รวมเงินทั้งหมด 90,300.00

ราคาเฉลี่ย 42.09 บาท/ลบม.

เงินเก่าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน

ระยะงานก่อสร้าง 15 วัน/จำนวน 1 จวด/บวก50%ตามมติกรม.เป็น30วันตามคำสั่ง อบต.บือมั่ง ที่.....309.../2557 ลว.....พ.ย..2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง, ได้พิจารณาตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายมือชื่อ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายนิรัตน์ ปลดทุกข์)
ตำแหน่ง ปลัด อบตบือมั่ง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวจรรยาพร เจือจันทร์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ตรวจ
(นายนิรัตน์ ปลดทุกข์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายมัสกี ยูโซะ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติหน้าที่แทนฯ
(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นายอาหะมะ ลามอสีเตาะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

บัญชีปริมาณงานขุดลอกกระบายน้ำ(แก้ไขปัญหาลูทกภัย)

ณ.พื้นที่ขุดลอกกระบายน้ำ สายหน้า สพด.บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลบือมั่ง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สภาพเดิมกว้าง 1.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ทำการขุดลอกกระบายน้ำกว้างเฉลี่ย 2.50เมตร ยาว 500.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,250.00 ตร.ม

หน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

ประมาณการวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ช่องที่ 7	ค่า	ช่องที่ 8	
ลำดับที่	รายการ	ค่า K	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคา (บาท/หน่วย)	รวมเงินทั้งสิ้น		ราคารวมเฉลี่ย	
		สูตรที่				(บาท)		บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น
1	ค่าถางป่าและถ่นต้นไม้	0	1,250.00	ตร.ม	2.13	2,662.50	1.3678	2.91	3,637.50
2	ค่าขุดลอกกระบายน้ำด้วยรถขุด/ดินขุดไม่น้อยกว่า	0	900.00	ลบ.ม	25.10	22,590.00	1.3678	34.32	30,888.00
3	ค่าย้ายเครื่องจักรกล(เหมาจ่าย)ไป-กลับ จำนวน 2 เที่ยว	0							3,000.00
เงินไข						รวมเงินค่างาน(ช่อง	25,252.50	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(ช่องที่8)	37,525.50
						(บวก 5%ตามมติ ครม.) หนังสือด่วนที่สุดที่กค0408.4/7742 ลว.2 พค.2550			39,401.77

(ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร)

ขนาดหรือเนื้อที่ดินขุดลบ.ม. 900 ลบ.ม.

รวมเงินทั้งหมด 39,400.00

ราคาเฉลี่ย 43.77บาท/ลบม.

เงินสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน

ระยะงานก่อสร้าง 5 วัน/จำนวน 1 งวด/บวก50%ตามมติครม.เป็น10วัน ตามคำสั่ง อบต.บือมั่ง ที่.....309../2557 ลว.....พ.ย..2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง, ได้พิจารณาตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายมือชื่อ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายนิรัตน์ ปลดทุกข์)
ตำแหน่ง ปลัด อบตบือมั่ง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวจรรยาพร เจือจันทร์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ตรวจสอบ
(นายนิรัตน์ ปลดทุกข์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายมัสกี ยูโซะ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติหน้าที่แทนฯ
(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นายอาหะมะ ลามอสีเตาะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

บัญชีปริมาณงานขุดลอกกระบายน้ำ(แก้ไขปัญหาลูทกภัย)

ณ.พื้นที่ขุดลอกกระบายน้ำ สายข้าง อบต.ใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลบือมั่ง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สภาพเดิมกว้าง 1.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ทำการขุดลอกกระบายน้ำกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม

หน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

ประมาณการวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ช่องที่ 7	ค่า	ช่องที่ 8	
ลำดับที่	รายการ	ค่า K	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคา (บาท/หน่วย)	รวมเงินทั้งสิ้น		ราคารวมเฉลี่ย	
		สูตรที่				(บาท)		บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น
1	ค่าถางป่าและถ่นต้นไม้	0	500.00	ตร.ม	2.13	1,065.00	1.3678	2.91	1,455.00
2	ค่าขุดลอกกระบายน้ำด้วยรถขุด/ดินขุดไม่น้อยกว่า	0	360.00	ลบ.ม	25.10	9,036.00	1.3678	34.32	12,355.20
3	ค่าย้ายเครื่องจักรกล(เหมาจ่าย)ไป-กลับ จำนวน 2 เที่ยว	0							3,000.00
เงินไข						รวมเงินค่างาน(ช่อง	10,101.00	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(ช่องที่8)	16,810.20
						(บวก 5%ตามมติ ครม.) หนังสือด่วนที่สุดที่กค0408.4/7742 ลว.2 พค.2550			17,650.71

(ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร)

ขนาดหรือเนื้อที่ดินขุดลบ.ม. 360 ลบ.ม.

รวมเงินทั้งหมด 17,600.00

ราคาเฉลี่ย 48.88 บาท/ลบม.

เงินหนึ่งเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน

ระยะงานก่อสร้าง 5 วัน/จำนวน 1 งวด/บวก50%ตามมติครม.เป็น10วัน ตามคำสั่ง อบต.บือมั่ง ที่.....309../2557 ลว.....พ.ย..2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง, ได้พิจารณาตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายมือชื่อ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายนิรัตน์ ปลดทุกข์)
ตำแหน่ง ปลัด อบตบือมั่ง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวจรรยาพร เจือจันทร์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
(ลงชื่อ) ตรวจ
(นายนิรัตน์ ปลดทุกข์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายมัสกี ยูโซะ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติหน้าที่แทนฯ
(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นายอาหะมะ ลามอสีเตาะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

บัญชีปริมาณงานขุดลอกกระบายน้ำ(แก้ไขปัญหาลูทกภัย)

ณ.พื้นที่ขุดลอกกระบายน้ำ สายสนามฟุตบอล หมู่ที่6 ตำบลบือมั่ง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สภาพเดิมกว้าง 1.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ทำการขุดลอกกระบายน้ำกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 450.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,125.00 ตร.ม

หน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

ประมาณการวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ช่องที่ 7	ค่า	ช่องที่ 8	
ลำดับที่	รายการ	ค่า K	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคา (บาท/หน่วย)	รวมเงินทั้งสิ้น		ราคารวมเฉลี่ย	
		สูตรที่				(บาท)		บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น
1	ค่าถางป่าและถ่นต้นไม้	0	1,125.00	ตร.ม	2.13	2,396.25	1.3678	2.91	3,273.75
2	ค่าขุดลอกกระบายน้ำด้วยรถขุด/ดินขุดไม่น้อยกว่า	0	810.00	ลบ.ม	25.10	20,331.00	1.3678	34.32	27,799.20
3	ค่าย้ายเครื่องจักรกล(เหมาจ่าย)ไป-กลับ จำนวน 2 เที่ยว	0							3,000.00
เงินไข						รวมเงินค่างาน(ช่อง	22,727.25	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(ช่องที่8)	34,072.95
(บวก 5%ตามมติ ครม.) หนังสือด่วนที่สุดที่กค0408.4/7742 ลว.2 พค.2550									35,776.59

(ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร)

ขนาดหรือเนื้อที่ดินขุดลบ.ม. 810 ลบ.ม.

รวมเงินทั้งหมด 35,700.00

ราคาเฉลี่ย 44.07 บาท/ลบม.

เงินสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ระยะงานก่อสร้าง 5 วัน/จำนวน 1 งวด/บวก50%ตามมติครม.เป็น10วัน ตามคำสั่ง อบต.บือมั่ง ที่.....309../2557 ลว.....พ.ย..2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง, ได้พิจารณาตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายมือชื่อ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายนิรัตน์ ปลดทุกข์)
ตำแหน่ง ปลัด อบตบือมั่ง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวจรรยาพร เจือจันทร์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายนิรัตน์ ปลดทุกข์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายมัสกี ยูโซะ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติหน้าที่แทนฯ
(ลงชื่อ)

(นายอาหะมะ ลามอสีเตาะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

บัญชีปริมาณงานขุดลอกกระบายน้ำ(แก้ไขปัญหาลูทกภัย)

ณ.พื้นที่ขุดลอกกระบายน้ำ สายปูลาโยะ โปะะ-กูแบบาคะ หมู่ที่ 6 ตำบลบือมั่ง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สภาพเดิมกว้าง 0.60 เมตร ยาว 750.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ทำการขุดลอกกระบายน้ำกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 750.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,875.00 ตร.ม

หน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

ประมาณการวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ช่องที่ 7	ค่า	ช่องที่ 8	
ลำดับที่	รายการ	ค่า K	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคา (บาท/หน่วย)	รวมเงินทั้งสิ้น		ราคารวมเฉลี่ย	
		สูตรที่				(บาท)		บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น
1	ค่าถางป่าและถ่นต้นไม้	0	1,875.00	ตร.ม	2.13	3,993.75	1.3678	2.91	5,456.25
2	ค่าขุดลอกกระบายน้ำด้วยรถขุด/ดินขุดไม่น้อยกว่า	0	1,710.00	ลบ.ม	25.10	42,921.00	1.3678	34.32	58,687.20
3	ค่าย้ายเครื่องจักรกล(เหมาจ่าย)ไป-กลับ จำนวน 2 เที่ยว	0							3,000.00
เงินไข						รวมเงินค่างาน(ช่อง	46,914.75	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(ช่องที่8)	67,143.45
(บวก 5%ตามมติ ครม.) หนังสือด่วนที่สุดที่กค0408.4/7742 ลว.2 พค.2550									70,500.62

(ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร)

ขนาดหรือเนื้อที่ดินขุดลบ.ม. 1,710 ลบ.ม.

รวมเงินทั้งหมด 70,500.00

ราคาเฉลี่ย 41.22บาท/ลบม.

เงินเจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน

ระยะงานก่อสร้าง 5 วัน/จำนวน 1 งวด/บวก50%ตามมติครม.เป็น10วัน ตามคำสั่ง อบต.บือมั่ง ที่.....309../2557 ลว.....พ.ย..2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง, ได้พิจารณาตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายมือชื่อ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายนิรัตน์ ปลดทุกข์)
ตำแหน่ง ปลัด อบตบือมั่ง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวจรรยาพร เจือจันทร์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายนิรัตน์ ปลดทุกข์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายมัสกี ยูโซะ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติหน้าที่แทนฯ
(ลงชื่อ)

(นายอาหะมะ ลามอสีเตาะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

บัญชีปริมาณงานขุดลอกกระบายน้ำ(แก้ไขปัญหาลูทกภัย)

ณ.พื้นที่ขุดลอกกระบายน้ำ สายปาลิโจ หมู่ที่6 ตำบลบือมั่ง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สภาพเดิมกว้าง 1.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ทำการขุดลอกกระบายน้ำกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 250.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 625.00 ตร.ม

หน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

ประมาณการวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ช่องที่ 7	ค่า	ช่องที่ 8	
ลำดับที่	รายการ	ค่า K	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคา (บาท/หน่วย)	รวมเงินทั้งสิ้น		ราคารวมเฉลี่ย	
		สูตรที่				(บาท)		บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น
1	ค่าถางป่าและถ่นต้นไม้	0	625.00	ตร.ม	2.13	1,331.25	1.3678	2.91	1,818.75
2	ค่าขุดลอกกระบายน้ำด้วยรถขุด/ดินขุดไม่น้อยกว่า	0	450.00	ลบ.ม	25.10	11,295.00	1.3678	34.32	15,444.00
3	ค่าย้ายเครื่องจักรกล(เหมาจ่าย)ไป-กลับ จำนวน 2 เที่ยว	0							3,000.00
เงินไข						รวมเงินค่างาน(ช่อง	12,626.25	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(ช่องที่8)	20,262.75
						(บวก 5%ตามมติ ครม.) หนังสือด่วนที่สุดที่กค0408.4/7742 ลว.2 พค.2550			21,275.88

(ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร)

ขนาดหรือเนื้อที่ดินขุดลบ.ม. 450 ลบ.ม.

รวมเงินทั้งหมด 21,200.00

ราคาเฉลี่ย 47.11บาท/ลบม.

เงินสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน

ระยะงานก่อสร้าง 5 วัน/จำนวน 1 งวด/บวก50%ตามมติครม.เป็น10วัน ตามคำสั่ง อบต.บือมั่ง ที่.....309../2557 ลว.....พ.ย..2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง, ได้พิจารณาตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายมือชื่อ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางนิรัตน์ ปลดทุกข์)

ตำแหน่ง ปลัด อบตบือมั่ง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวจรรยาพร เจือจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

ตรวจสอบ

(นายนิรัตน์ ปลดทุกข์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายมัสกี ยูโซะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติหน้าที่แทนฯ

(ลงชื่อ)

เห็นชอบ

(นายอาหะมะ ลามอสีเตาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

บัญชีปริมาณงานขุดลอกกระบายน้ำ(แก้ไขปัญหาลูทกภัย)

ณ.พื้นที่ขุดลอกกระบายน้ำ สายกูแบลิตะาะ หมู่ที่ 4 ตำบลบือมั่ง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สภาพเดิมกว้าง 1.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ทำการขุดลอกกระบายน้ำกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 550.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,375.00 ตร.ม

หน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

ประมาณการวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ช่องที่ 7	ค่า	ช่องที่ 8	
ลำดับที่	รายการ	ค่า K	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคา (บาท/หน่วย)	รวมเงินทั้งสิ้น		ราคารวมเฉลี่ย	
		สูตรที่				(บาท)		บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น
1	ค่าถางป่าและถ่นต้นไม้	0	1,375.00	ตร.ม	2.13	2,928.75	1.3678	2.91	4,001.25
2	ค่าขุดลอกกระบายน้ำด้วยรถขุด/ดินขุดไม่น้อยกว่า	0	990.00	ลบ.ม	25.10	2,484.90	1.3678	34.32	33,976.80
3	ค่าย้ายเครื่องจักรกล(เหมาจ่าย)ไป-กลับ จำนวน 2 เที่ยว	0							3,000.00
เงินไข						รวมเงินค่างาน(ช่อง	5,413.65	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(ช่องที่8)	40,978.05
						(บวก 5%ตามมติ ครม.) หนังสือด่วนที่สุดที่กค0408.4/7742 ลว.2 พค.2550			43,026.95

(ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร)

ขนาดหรือเนื้อที่ดินขุดลบ.ม. 990 ลบ.ม.

รวมเงินทั้งหมด 43,000.00

ราคาเฉลี่ย 43.43 บาท/ลบม.

เงินสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน

ระยะงานก่อสร้าง 5 วัน/จำนวน 1 งวด/บวก50%ตามมติครม.เป็น10วัน ตามคำสั่ง อบต.บือมั่ง ที่.....309../2557 ลว.....พ.ย..2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง, ได้พิจารณาตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายมือชื่อ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายนิรัตน์ ปลดทุกข์)
ตำแหน่ง ปลัด อบตบือมั่ง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวจรรยาพร เจือจันทร์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายนิรัตน์ ปลดทุกข์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายมัสกี ยูโซะ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติหน้าที่แทนฯ
(ลงชื่อ)

(นายอาหะมะ ลามอสีเตาะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

บัญชีปริมาณงานขุดลอกกระบายน้ำ(แก้ไขปัญหาลูทกภัย)

ณ.พื้นที่ขุดลอกกระบายน้ำ สายหลังมัสยิดจะดามู หมู่ที่ 4 ตำบลบือมั่ง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สภาพเดิมกว้าง 1.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ทำการขุดลอกกระบายน้ำกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 500.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,250.00 ตร.ม

หน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

ประมาณการวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ช่องที่ 7	ค่า	ช่องที่ 8	
ลำดับที่	รายการ	ค่า K	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคา (บาท/หน่วย)	รวมเงินทั้งสิ้น		ราคารวมเฉลี่ย	
		สูตรที่				(บาท)		บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น
1	ค่าถางป่าและถ่นต้นไม้	0	1,250.00	ตร.ม	2.13	2,662.50	1.3678	2.91	3,637.50
2	ค่าขุดลอกกระบายน้ำด้วยรถขุด/ดินขุดไม่น้อยกว่า	0	900.00	ลบ.ม	25.10	22,590.00	1.3678	34.32	30,888.00
3	ค่าย้ายเครื่องจักรกล(เหมาจ่าย)ไป-กลับ จำนวน 2 เที่ยว	0							3,000.00
เงินไข						รวมเงินค่างาน(ช่อง	25,252.50	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(ช่องที่8)	37,525.50
(บวก 5%ตามมติ ครม.) หนังสือด่วนที่สุดที่กค0408.4/7742 ลว.2 พค.2550									39,401.77

(ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร)

ขนาดหรือเนื้อที่ดินขุดลบ.ม. 900 ลบ.ม.

รวมเงินทั้งหมด 39,400.00

ราคาเฉลี่ย 43.77 บาท/ลบม.

เงินสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน

ระยะงานก่อสร้าง 5 วัน/จำนวน 1 งวด/บวก50%ตามมติครม.เป็น10วัน ตามคำสั่ง อบต.บือมั่ง ที่.....309../2557 ลว.....พ.ย..2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง, ได้พิจารณาตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายมือชื่อ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายนิรัตน์ ปลดทุกข์)
ตำแหน่ง ปลัด อบตบือมั่ง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวจรรยาพร เจือจันทร์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ตรวจ
(นายนิรัตน์ ปลดทุกข์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายมัสกี ยูโซะ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติหน้าที่แทนฯ
(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นายอาหะมะ ลามอสีเตาะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

บัญชีปริมาณงานขุดลอกกระบายน้ำ(แก้ไขปัญหาลูทกภัย)

ณ.พื้นที่ขุดลอกกระบายน้ำ สายกูโบร์มาเฮ หมู่ที่ 4 ตำบลบือมั่ง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สภาพเดิมกว้าง 1.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ทำการขุดลอกกระบายน้ำกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 600.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตร.ม

หน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

ประมาณการวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ช่องที่ 7	ค่า	ช่องที่ 8	
ลำดับที่	รายการ	ค่า K	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคา (บาท/หน่วย)	รวมเงินทั้งสิ้น		ราคารวมเฉลี่ย	
		สูตรที่				(บาท)		บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น
1	ค่าถางป่าและถ่นต้นไม้	0	1,500.00	ตร.ม	2.13	3,195.00	1.3678	2.91	4,365.00
2	ค่าขุดลอกกระบายน้ำด้วยรถขุด/ดินขุดไม่น้อยกว่า	0	1,080.00	ลบ.ม	25.10	27,108.00	1.3678	34.32	37,065.60
3	ค่าย้ายเครื่องจักรกล(เหมาจ่าย)ไป-กลับ จำนวน 2 เที่ยว	0							3,000.00
เงินไข						รวมเงินค่างาน(ช่อง	30,303.00	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(ช่องที่8)	44,430.60
(บวก 5%ตามมติ ครม.) หนังสือด่วนที่สุดที่กค0408.4/7742 ลว.2 พค.2550									46,652.13

(ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร)

ขนาดหรือเนื้อที่ดินขุดลบ.ม. 1,080 ลบ.ม.

รวมเงินทั้งหมด 46,600.00

ราคาเฉลี่ย 43.14 บาท/ลบม.

เงินสี่หมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน

ระยะงานก่อสร้าง 5 วัน/จำนวน 1 งวด/บวก50%ตามมติครม.เป็น10วัน ตามคำสั่ง อบต.บือมั่ง ที่.....309.../2557 ลว..24...พ.ย..2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง, ได้พิจารณาตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายมือชื่อ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายนิรัตน์ ปลดทุกข์)
ตำแหน่ง ปลัด อบตบือมั่ง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวจรรยาพร เจือจันทร์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

 (นายนิรัตน์ ปลดทุกข์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายมัสกี ยูโซะ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติหน้าที่แทนฯ
(ลงชื่อ)

 (นายอาหะมะ ลามอสีเตาะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

บัญชีปริมาณงานขุดลอกกระบายน้ำ(แก้ไขปัญหาลูทกภัย)

ณ.พื้นที่ขุดลอกกระบายน้ำ สายตะโล๊ะมาและ-ล้อม หมู่ที่ 2 ตำบลบือมั่ง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สภาพเดิมกว้าง 1.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ทำการขุดลอกกระบายน้ำกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 400.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตร.ม

หน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

ประมาณการวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ช่องที่ 7	ค่า Factor	ช่องที่ 8	
ลำดับที่	รายการ	ค่า K	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคา (บาท/หน่วย)	รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)		ราคารวมเฉลี่ย	
		สูตรที่						บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น
1	ค่าถางป่าและสันต้นไม้	0	1,000.00	ตร.ม	2.13	2,130.00	1.3678	2.91	2,910.00
2	ค่าขุดลอกคูระบายน้ำด้วยรถขุด/ดินขุดไม่น้อยกว่า	0	720.00	ลบ.ม	25.10	18,072.00	1.3678	34.32	24,710.40
3	ค่าย้ายเครื่องจักรกล(เหมาจ่าย)ไป-กลับ จำนวน 2 เที่ยว	0							3,000.00
เงินไข	เงินประกันผลงานหัก 0 %/ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%/ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					รวมเงินค่างาน(ช่อง	20,202.00	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(ช่องที่8)	
								(บวก 5%ตามมติ ครม.) หนังสือด่วนที่สุดที่กค0408.4/7742 ลว.2 พค.2550	

(ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร)

ขนาดหรือเนื้อที่ดินขุดลบ.ม. 720 ลบ.ม.

รวมเงินทั้งหมด 32,000.00

ราคาเฉลี่ย 44.44บาท/ลบม.

เงินสามหมื่นสองพันบาทถ้วน

ระยะงานก่อสร้าง 5 วัน/จำนวน 1 งวด/บวก50%ตามมติครม.เป็น10วัน ตามคำสั่ง อบต.บือมั่ง ที่.....309../2557 ลว..24...พ.ย..2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง, ได้พิจารณาตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายมือชื่อ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายนิรัตน์ ปลดทุกข์)
ตำแหน่ง ปลัด อบตบือมั่ง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวจรรยาพร เจือจันทร์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
(ลงชื่อ) ตรวจ
(นายนิรัตน์ ปลดทุกข์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายมัสกี ยูโซะ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติหน้าที่แทนฯ
(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นายอาหะมะ ลามอสีเตาะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

บัญชีปริมาณงานขุดลอกกระบายน้ำ(แก้ไขปัญหาลูทกภัย)

ณ.พื้นที่ขุดลอกกระบายน้ำ สายบาซาเอียง หมู่ที่ 2 ตำบลบือมั่ง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สภาพเดิมกว้าง 1.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ทำการขุดลอกกระบายน้ำกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 25.00 ตร.ม

หน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

ประมาณการวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ช่องที่ 7	ค่า	ช่องที่ 8	
ลำดับที่	รายการ	ค่า K	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคา (บาท/หน่วย)	รวมเงินทั้งสิ้น		ราคารวมเฉลี่ย	
		สูตรที่				(บาท)		บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น
1	ค่าถางป่าและถ่นต้นไม้	0	25.00	ตร.ม	2.13	532.50	1.3678	2.91	72.75
2	ค่าขุดลอกกระบายน้ำด้วยรถขุด/ดินขุดไม่น้อยกว่า	0	90.00	ลบ.ม	25.10	2,259.00	1.3678	34.32	3,088.80
3	ค่าย้ายเครื่องจักรกล(เหมาจ่าย)ไป-กลับ จำนวน 2 เที่ยว	0							3,000.00
เงินไข						รวมเงินค่างาน(ช่อง	2,791.50	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(ช่องที่8)	6,161.55
						(บวก 5%ตามมติ ครม.) หนังสือด่วนที่สุดที่กค0408.4/7742 ลว.2 พค.2550			6,469.62

(ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร)

ขนาดหรือเนื้อที่ดินขุดลบ.ม. 90 ลบ.ม.

รวมเงินทั้งหมด 6,400.00

ราคาเฉลี่ย 71.11 บาท/ลบม.

เงินหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน

ระยะงานก่อสร้าง 5 วัน/จำนวน 1 งวด/บวก50%ตามมติครม.เป็น10วัน ตามคำสั่ง อบต.บือมั่ง ที่.....309../2557 ลว..24...พ.ย..2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง, ได้พิจารณาตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายมือชื่อ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายนิรัตน์ ปลดทุกข์)
ตำแหน่ง ปลัด อบตบือมั่ง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวจรรยาพร เจือจันทร์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายนิรัตน์ ปลดทุกข์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายมัสกี ยูโซะ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติหน้าที่แทนฯ
(ลงชื่อ)

(นายอาหะมะ ลามอสีเตาะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

บัญชีปริมาณงานขุดลอกกระบายน้ำ(แก้ไขปัญหาลูทกภัย)

ณ.พื้นที่ขุดลอกกระบายน้ำ สายกลาง-พงจีจา หมู่ที่ 2 ตำบลบือมั่ง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สภาพเดิมกว้าง 0.30-0.30 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ทำการขุดลอกกระบายน้ำกว้างเฉลี่ย 0.30-1.00 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50-1.30 เมตร

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตร.ม

หน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

ประมาณการวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ช่องที่ 7	ค่า	ช่องที่ 8	
ลำดับที่	รายการ	ค่า K	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคา (บาท/หน่วย)	รวมเงินทั้งสิ้น		ราคารวมเฉลี่ย	
		สูตรที่				(บาท)		บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น
1	ค่าถางป่าและสันต้นไม้	0	180.00	ตร.ม	0.50	90.00	1.3678	0.68	1,224.00
2	ค่าขุดลอกกระบายน้ำด้วยแรงงานคน/ดินขุดไม่น้อยกว่า ค่าย้ายเครื่องจักรกล(เหมาจ่าย)ไป-กลับ จำนวน 2 เที่ยว	0	90.00	ลบ.ม	125.00	11,250.00	1.3678	170.95	15,385.50
3		0							3,000.00
4		ค่าถางป่าและสันต้นไม้	0	800.00	ตร.ม	2.13	1,704.00	1.3678	2.91
5	ค่าขุดลอกกระบายน้ำด้วยรถขุด/ดินขุดไม่น้อยกว่า	0	710.00	ลบ.ม	25.10	19,327.00	1.3678	34.32	24,367.20
เงินไข						รวมเงินค่างาน(ช่อง	32,371.00	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(ช่องที่8)	
						(บวก 5%ตามมติ กรม.) หนังสือด่วนที่สุดที่กค0408.4/7742 ลว.2 พค.2550			

(ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร)

ขนาดหรือเนื้อที่ดินขุดลบ.ม. 800 ลบ.ม.

รวมเงินทั้งหมด 48,600.00

ราคาเฉลี่ย 60.75บาท/ลบม.

เงินสีหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน

ระยะงานก่อสร้าง20 วัน/จำนวน1 งวด/บวก50%ตามมติครม.เป็น 40วัน ตามคำสั่ง อบต.บือมั่ง ที่.....309.../2557 ลว..24...พ.ย..2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง, ได้พิจารณาตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายมือชื่อ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายนิรัตน์ ปลดทุกข์)
ตำแหน่ง ปลัด อบตบือมั่ง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวจรรยาพร เจือจันทร์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายนิรัตน์ ปลดทุกข์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายมัสกี ยูโซะ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติหน้าที่แทนฯ
(ลงชื่อ)

(นายอาหะมะ ลามอสีเตาะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

บัญชีปริมาณงานขุดลอกกระบายน้ำ(แก้ไขปัญหาลูทกภัย)

ณ.พื้นที่ขุดลอกกระบายน้ำ สายตะโล๊ะเลาะ หมู่ที่ 1 ตำบลบือมั่ง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สภาพเดิมกว้าง 1.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ทำการขุดลอกกระบายน้ำกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 300.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม

หน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

ประมาณการวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ช่องที่ 7	ค่า	ช่องที่ 8	
ลำดับที่	รายการ	ค่า K	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคา (บาท/หน่วย)	รวมเงินทั้งสิ้น		ราคารวมเฉลี่ย	
		สูตรที่				(บาท)		บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น
1	ค่าถางป่าและถ่นต้นไม้	0	750.00	ตร.ม	2.13	1,597.50	1.3678	2.91	2,182.50
2	ค่าขุดลอกกระบายน้ำด้วยรถขุด/ดินขุดไม่น้อยกว่า	0	540.00	ลบ.ม	25.10	13,554.00	1.3678	34.32	18,532.80
3	ค่าย้ายเครื่องจักรกล(เหมาจ่าย)ไป-กลับ จำนวน 2 เที่ยว	0							3,000.00
เงินไข						รวมเงินค่างาน(ช่อง	15,151.50	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(ช่องที่8)	23,715.30
(บวก 5%ตามมติ ครม.) หนังสือด่วนที่สุดที่กค0408.4/7742 ลว.2 พค.2550									24,901.06

(ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร)

ขนาดหรือเนื้อที่ดินขุดลบ.ม. 540ลบ.ม.

รวมเงินทั้งหมด 24,900.00

ราคาเฉลี่ย 46.11 บาท/ลบม.

เงินสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน

ระยะงานก่อสร้าง 5 วัน/จำนวน 1 งวด/บวก50%ตามมติครม.เป็น10วัน ตามคำสั่ง อบต.บือมั่ง ที่.....309../2557 ลว..24...พ.ย..2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง, ได้พิจารณาตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายมือชื่อ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายนิรัตน์ ปลดทุกข์)
ตำแหน่ง ปลัด อบตบือมั่ง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวจรรยาพร เจือจันทร์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ตรวจ
(นายนิรัตน์ ปลดทุกข์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายมัสกี ยูโซะ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติหน้าที่แทนฯ
(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นายอาหะมะ ลามอสีเตาะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

บัญชีปริมาณงานขุดลอกกระบายน้ำ(แก้ไขปัญหาลูทกภัย)

ณ.พื้นฟูขุดลอกกระบายน้ำ สายอนามัย-ทานะบือเระ หมู่ที่ 5 ตำบลบือมั่ง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สภาพเดิมกว้าง 1.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ทำการขุดลอกกระบายน้ำกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 260.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.80 เมตร

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650.00 ตร.ม

หน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

ประมาณการวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ช่องที่ 7	ค่า Factor	ช่องที่ 8	
ลำดับที่	รายการ	ค่า K	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคา (บาท/หน่วย)	รวมเงินทั้งสิ้น		ราคารวมเฉลี่ย	
		สูตรที่				(บาท)		บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น
1	ค่าถางป่าและสันต้นไม้	0	650.00	ตร.ม	2.13	1,384.50	1.3678	2.91	1,891.50
2	ค่าขุดลอกกระบายน้ำด้วยรถขุด/ดินขุดไม่น้อยกว่า	0	585.00	ลบ.ม	25.10	14,683.50	1.3678	34.32	20,077.20
3	ค่าย้ายเครื่องจักรกล(เหมาจ่าย)ไป-กลับ จำนวน 2 เที่ยว	0							3,000.00
4	วางท่อระบายน้ำข้างถนน2-Ø0.80 เมตร	0	12.00	เมตร	2,278.66	27,373.92	1.3678	3116.75	37,401.00
เงินไข						รวมเงินทำงาน(ช่อง	43,441.92	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(ช่องที่8)	
						(บวก 5%ตามมติ ครม.) หนังสือด่วนที่สุดที่กค0408.4/7742 ลว.2 พค.2550		62,369.70	
								65,488.18	

(ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร)

ขนาดหรือเนื้อที่ดินขุดลบ.ม. 585.00ลบ.ม.

รวมเงินทั้งหมด 65,400.00

ราคาเฉลี่ย 111.79บาท/ลบม.

เงินหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน

ระยะงานก่อสร้าง 20 วัน/จำนวน 1 จวด/บวก50%ตามมติครม.เป็น30วันตามคำสั่ง อบต.บือมั่ง ที่.....309../2557 ลว...24...พ.ย..2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง, ได้พิจารณาตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายมือชื่อ

(ลงชื่อ)

ประมาณการ

(ลงชื่อ)

ตรวจ

(ลงชื่อ)

เห็นชอบ

(นายมัสดิ ยูโซะ)

(นายนิรัตน์ ปลดทุกข์)

(นายอาหะมะ ลามอสีเตาะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

บัญชีปริมาณงานขุดลอกกระบายน้ำ(แก้ไขปัญหาลูทกภัย)

ณ.พื้นที่ขุดลอกกระบายน้ำ สายหลังโรงเรียนบ้านพงตา หมู่ที่ 5 ตำบลบือมั่ง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สภาพเดิมกว้าง 1.20 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ทำการขุดลอกกระบายน้ำกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.80 เมตร

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,500.00 ตร.ม

หน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

ประมาณการวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ช่องที่ 7	ค่า	ช่องที่ 8	
ลำดับที่	รายการ	ค่า K	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคา (บาท/หน่วย)	รวมเงินทั้งสิ้น		ราคารวมเฉลี่ย	
		สูตรที่				(บาท)		บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น
1	ค่าถางป่าและถ่นต้นไม้	0	3,500.00	ตร.ม	2.13	7,455.00	1.3678	2.91	3,185.00
2	ค่าขุดลอกกระบายน้ำด้วยรถขุด/ดินขุดไม่น้อยกว่า	0	2,730.00	ลบ.ม	25.10	68,523.00	1.3678	34.32	93,693.60
3	ค่าย้ายเครื่องจักรกล(เหมาจ่าย)ไป-กลับ จำนวน 2 เที่ยว	0							3,000.00
เงินไข						รวมเงินค่างาน(ช่อง	75,978.00	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(ช่องที่8)	99,878.60
(บวก 5%ตามมติ ครม.) หนังสือด่วนที่สุดที่กค0408.4/7742 ลว.2 พค.2550									104,776.98

(ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร)

ขนาดหรือเนื้อที่ดินขุดลบ.ม. 2,730ลบ.ม.

รวมเงินทั้งหมด 104,700.00

ราคาเฉลี่ย 38.35บาท/ลบม.

เงินหนึ่งแสนสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ระยะงานก่อสร้าง 20 วัน/จำนวน 1 จวด/บวก50%ตามมติครม.เป็น30วัน ตามคำสั่ง อบต.บือมั่ง ที่.....309.../2557 ลว..24...พ.ย..2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง, ได้พิจารณาตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายมือชื่อ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายนิรัตน์ ปลดทุกข์)
ตำแหน่ง ปลัด อบตบือมั่ง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวจรรยาพร เจือจันทร์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ตรวจ
(นายนิรัตน์ ปลดทุกข์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายมัสกี ยูโซะ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติหน้าที่แทนฯ
(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นายอาหะมะ ลามอสีเตาะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

บัญชีปริมาณงานขุดลอกกระบายน้ำ(แก้ไขปัญหาลูทกภัย)

ณ.พื้นที่ขุดลอกกระบายน้ำ สายข้างโรงเรียนบ้านพงดา หมู่ที่ 5 ตำบลบือมั่ง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สภาพเดิมกว้าง 1.20 เมตร ยาว 300.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ทำการขุดลอกกระบายน้ำกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 300.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.80 เมตร

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม

หน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

ประมาณการวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ช่องที่ 7	ค่า	ช่องที่ 8	
ลำดับที่	รายการ	ค่า K	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคา (บาท/หน่วย)	รวมเงินทั้งสิ้น		ราคารวมเฉลี่ย	
		สูตรที่				(บาท)		บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น
1	ค่าถางป่าและถ่นต้นไม้	0	750.00	ตร.ม	2.13	1,597.50	1.3678	2.91	2,182.50
2	ค่าขุดลอกกระบายน้ำด้วยรถขุด/ดินขุดไม่น้อยกว่า	0	585.00	ลบ.ม	25.10	14,683.50	1.3678	34.32	20,077.20
3	ค่าย้ายเครื่องจักรกล(เหมาจ่าย)ไป-กลับ จำนวน 2 เที่ยว	0							3,000.00
เงินไข						รวมเงินค่างาน(ช่อง	16,281.00	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(ช่องที่8)	25,259.70
(บวก 5%ตามมติ ครม.) หนังสือด่วนที่สุดที่กค0408.4/7742 ลว.2 พค.2550									26,522.68

(ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร)

ขนาดหรือเนื้อที่ดินขุดลบ.ม. 585 ลบ.ม.

รวมเงินทั้งหมด 26,500.00

ราคาเฉลี่ย 45.29 บาท/ลบม.

เงินสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน

ระยะงานก่อสร้าง 20 วัน/จำนวน 1 จวด/บวก50%ตามมติกรม.เป็น30วัน ตามคำสั่ง อบต.บือมั่ง ที่.....309.../2557 ลว..24...พ.ย..2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง, ได้พิจารณาตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายมือชื่อ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายนิรัตน์ ปลดทุกข์)
ตำแหน่ง ปลัด อบตบือมั่ง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวจรรยาพร เจือจันทร์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ตรวจ
(นายนิรัตน์ ปลดทุกข์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายมัสกี ยูโซะ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติหน้าที่แทนฯ
(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นายอาหะมะ ลามอสีเตาะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

บัญชีปริมาณงานขุดลอกกระบายน้ำ(แก้ไขปัญหาลูทกภัย)

ณ.พื้นที่ขุดลอกกระบายน้ำ สายลือม หมู่ที่ 5 ตำบลบือมั่ง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สภาพเดิมกว้าง 1.20 เมตร ยาว 400.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ทำการขุดลอกกระบายน้ำกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 400.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.80 เมตร

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตร.ม

หน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

ประมาณการวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ช่องที่ 7	ค่า	ช่องที่ 8	
ลำดับที่	รายการ	ค่า K	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคา (บาท/หน่วย)	รวมเงินทั้งสิ้น		ราคารวมเฉลี่ย	
		สูตรที่				(บาท)		บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น
1	ค่าถางป่าและถ่นต้นไม้	0	1,000.00	ตร.ม	2.13	2,130.00	1.3678	2.91	2,910.00
2	ค่าขุดลอกกระบายน้ำด้วยรถขุด/ดินขุดไม่น้อยกว่า	0	780.00	ลบ.ม	25.10	19,578.00	1.3678	34.32	26,769.60
3	ค่าย้ายเครื่องจักรกล(เหมาจ่าย)ไป-กลับ จำนวน 2 เที่ยว	0							3,000.00
เงินไข						รวมเงินค่างาน(ช่อง	21,708.00	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(ช่องที่8)	32,679.60
(บวก 5%ตามมติ ครม.) หนังสือด่วนที่สุดที่กค0408.4/7742 ลว.2 พค.2550									34,313.58

(ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร)

ขนาดหรือเนื้อที่ดินขุดลบ.ม. 780 ลบ.ม.

รวมเงินทั้งหมด 34,300.00

ราคาเฉลี่ย 43.97 บาท/ลบม.

เงินสามหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน

ระยะงานก่อสร้าง 20 วัน/จำนวน 1 จวด/บวก50%ตามมติกรม.เป็น30วันตามคำสั่ง อบต.บือมั่ง ที่.....309.../2557 ลว..24...พ.ย..2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง, ได้พิจารณาตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายมือชื่อ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายนิรัตน์ ปลดทุกข์)
ตำแหน่ง ปลัด อบตบือมั่ง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวจรรยาพร เจือจันทร์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ตรวจ
(นายนิรัตน์ ปลดทุกข์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายมัสกี ยูโซะ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติหน้าที่แทนฯ
(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นายอาหะมะ ลามอสีเตาะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

บัญชีปริมาณงานขุดลอกกระบายน้ำ(แก้ไขปัญหาน้ำทกภัย)

ณ.พื้นที่ขุดลอกกระบายน้ำ สายหน้า อบต.บือมั่ง หมู่ที่ 5 ตำบลบือมั่ง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สภาพเดิมกว้าง 0.60 เมตร ยาว 300.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ทำการขุดลอกกระบายน้ำกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 300.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450.00 ตร.ม

หน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

ประมาณการวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ช่องที่ 7	ค่า	ช่องที่ 8	
ลำดับที่	รายการ	ค่า K	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคา (บาท/หน่วย)	รวมเงินทั้งสิ้น		ราคารวมเฉลี่ย	
		สูตรที่				(บาท)		บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น
1	ค่าถางป่าและถ่นต้นไม้	0	450.00	ตร.ม	0.5	225.00	1.3678	0.68	306.00
2	ค่าขุดลอกกระบายน้ำด้วยแรงงานคน/ดินขุดไม่น้อยกว่า	0	324.00	ลบ.ม	125.00	40,500.00	1.3678	170.95	55,387.80
3	ค่าย้ายเครื่องจักรกล(เหมาจ่าย)ไป-กลับ จำนวน 2 เที่ยว	0							-
เงินไข						รวมเงินค่างาน(ช่อง	40,725.00	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(ช่องที่8)	55,693.80
(บวก 5%ตามมติ ครม.) หนังสือด่วนที่สุดที่กค0408.4/7742 ลว.2 พค.2550									58,478.49

(ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร)

ขนาดหรือเนื้อที่ดินขุดลบ.ม. 324 ลบ.ม.

รวมเงินทั้งหมด 58,400.00

ราคาเฉลี่ย 180.24 บาท/ลบม.

เงินห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน

ระยะงานก่อสร้าง 30 วัน/จำนวน 1 จวด/บวก50%ตามมติครม.เป็น60วัน ตามคำสั่ง อบต.บือมั่ง ที่.....309.../2557 ลว..24...พ.ย..2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง, ได้พิจารณาตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายมือชื่อ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายนิรัตน์ ปลดทุกข์)
ตำแหน่ง ปลัด อบตบือมั่ง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวจรรยาพร เจือจันทร์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ตรวจสอบ
(นายนิรัตน์ ปลดทุกข์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายมัสกี ยูโซะ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติหน้าที่แทนฯ
(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นายอาหะมะ ลามอสีเตาะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

บัญชีปริมาณงานขุดลอกกระบายน้ำ(แก้ไขปัญหาลูทกภัย)

ณ.พื้นฟูขุดลอกกระบายน้ำ สายดีเยื่อพงห้ หมู่ที่3 ตำบลบือมั่ง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สภาพเดิมกว้าง 0.30 เมตร ยาว 800.00 เมตร ลึก 0.20 เมตร ทำการขุดลอกกระบายน้ำกว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 800.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640.00 ตร.ม

หน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

ประมาณการวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ช่องที่ 7	ค่า	ช่องที่ 8	
ลำดับที่	รายการ	ค่า K	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคา (บาท/หน่วย)	รวมเงินทั้งสิ้น		ราคารวมเฉลี่ย	
		สูตรที่				(บาท)		บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น
1	ค่าถางป่าและถ่นต้นไม้	0	640.00	ตร.ม	2.13	13,632.00	1.3678	2.91	1,862.40
2	ค่าขุดลอกกระบายน้ำด้วยรถขุด/ดินขุดไม่น้อยกว่า	0	240.00	ลบ.ม	25.10	6,024.00	1.3678	34.32	8,236.80
3	ค่าย้ายเครื่องจักรกล(เหมาจ่าย)ไป-กลับ จำนวน 2 เที่ยว	0							3,000.00
เงินไข						รวมเงินค่างาน(ช่อง	19,656.00	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(ช่องที่8)	13,099.20
						(บวก 5%ตามมติ ครม.) หนังสือด่วนที่สุดที่กค0408.4/7742 ลว.2 พค.2550			13,754.16

(ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร)

ขนาดหรือเนื้อที่ดินขุดลบ.ม. 240 ลบ.ม.

รวมเงินทั้งหมด 13,700.00

ราคาเฉลี่ย 57.08 บาท/ลบม.

เงินหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ระยะงานก่อสร้าง 5 วัน/จำนวน 1 งวด/บวก50%ตามมติครม.เป็น10วัน ตามคำสั่ง อบต.บือมั่ง ที่.....309.../2557 ลว..24...พ.ย..2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง, ได้พิจารณาตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายมือชื่อ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายนิรัตน์ ปลดทุกข์)
ตำแหน่ง ปลัด อบตบือมั่ง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวจรรยาพร เจือจันทร์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายนิรัตน์ ปลดทุกข์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายมัสกี ยูโซะ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติหน้าที่แทนฯ
(ลงชื่อ)

(นายอาหะมะ ลามอสีเตาะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง