

สรุปผลราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายชอยกูโบรพงมาตา หมู่ที่ ๒ ตำบลบือม้ง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตรไหล่ทางข้างละ๐.๓๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม

ตั้งแต่ กม. ๐+๐๐๐ ถึง ๐+๑๓๕

ประมาณราคาวันที่...../๐๑/๒๕๕๗

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๑	กรุยทาง	ตร.ม	๘๐๕.๐๐	๑.๔๘	๑,๑๙๑.๔๐	
๒	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม	๘๐๕.๐๐	๓.๓๙	๒,๗๒๘.๙๕	
๓	งานดินถม	ลบ.ม	-	-	-	
๔	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม	๑๒๐.๗๕	๑๖๗.๑๘	๒๐,๑๘๖.๙๙	
๕	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม	๑๕.๗๘	๑๓๐.๓๕	๒,๐๕๖.๙๒	
๖	ทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม	๓๕.๐๐	๕๘๘.๔๙	๒๐,๕๙๗.๐๑	- ผิวทางคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ ม.
๗	งานท่อ					หนา ๐.๑๕ ม.
	- ขนาด ☐ ๐.๔๐ เมตร	ท่อน	-	-	-	- ไหล่ทางลูกรังกว้าง
	- ขนาด ☐ ๐.๘๐ เมตร	ท่อน	-	๒,๒๗๘.๖๖	-	ข้างละ ๐.๓๐ ม.
	- ขนาด ☐ ๑.๐๐ เมตร	ท่อน	-	๓,๑๑๔.๔๓	-	หนา ๐.๑๕ ม.
๘	งานคอนกรีต	ลบ.ม	๑๐๕.๐๐	๓,๐๙๘.๗๒	๓๒๕,๓๖๕.๖๐	
๙	งานเหล็กเสริม					ระยะขนส่ง
	- ตะแกรงลวดเชื่อมØ๔มม.#๐.๒๐*๐.๒๐ม.	ตัน	๗๐๐.๐๐	๒๘.๐๔	๑๙,๖๒๘.๐๐	- ลูกรัง ๒ กม.
	- เหล็ก RB ☐ ๑๘มม.	ตัน	๐.๑๓	๒๕,๕๔๒.๖๕	๓,๓๒๐.๕๔	- ท่อ ๒๘ กม.
๑๐	ไม้แบบ, ค้ำยัน,ตะปู	ตร.ม	๒๕.๐๐	๒๕๒.๗๘	๖,๓๑๙.๕๔	- ปูนซีเมนต์ ๑๘ กม.

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๑๑	งานเครื่องหมายจราจร					- ทราาย ๒๔ กม.
	- แบบ บ-๑	ชิ้น	-	-	-	- หิน ๒๘ กม.
	- แบบ น-๑	ชิ้น	-	-	-	- คอนกรีต ๑๘ กม.
	- แบบ ต-๑	ชิ้น	-	-	-	
	- แบบ ต-๒	ชิ้น	-	-	-	
	- แบบ ต-๙	ชิ้น	-	-	-	
	- แบบ ต-๑๐	ชิ้น	-	-	-	
	- แบบ ต-๑๓	ชิ้น	-	-	-	
	ตีเส้นจราจร(๓เส้น)สีเทอร์โมพลาสติก	ตรม	-	-	-	
๑๒	งานเบ็ดเตล็ด					- ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมืองยะลา
	- METAL CAP ๓/๔ "	อัน	-	-	-	- ๒๙.๐๐ - ๒๙.๙๙
	- กระดาดชานอ้อย	แผ่น	๑.๐๐	๓๔๐.๐๐	๓๔๐.๐๐	
	- งานอุดรอยต่อคอนกรีต	ม.	๔๑.๐๐	๑๘.๐๐	๗๓๘.๐๐	
						จ่ายเงินล่วงหน้า ๐ %
	ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน ได้บวกระยะเวลา					ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %
	ก่อสร้าง ๕๐% ตามมติ ครม.เป็น ๑๒๐ วัน					ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
	จำนวน ๑ งวด					
	รวมค่างานต้นทุน				๔๐๒,๔๗๒.๙๖	

ลงชื่อ มัสกี ยูโซะ ผู้ประมาณการ
(นายมัสกี ยูโซะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลป้อมัง

ประเภทงาน ทาง ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร.ไหล่ทางข้างละ๐.๓๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตรม.

เจ้าของ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลป้อมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง ณ.สายชอยกูโบร์พงฆตาหมู่ที่ ๒ ตำบลป้อมัง อำเภอรามันจังหวัดยะลา

แบบเลขที่ ๐๕ / ๒๕๕๖ จำนวน ๓ แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
๑	ประเภทงานทาง				ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมือง
	๑.๑ งานถนน คสล.	๔๐๒,๔๗๒.๙๖	๑.๓๗๘๔	๕๕๔,๗๖๘.๗๓	๒๙.๐๐-๒๙.๙๙ บาท/ลิตร
	๑.๒ ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๓,๐๐๐.๐๐	-	๓,๐๐๐.๐๐	ระยะขนส่งวัสดุ
	และแนะนำโครงการจำนวน ๑ ป้าย				ประมาณ ๑๘ กม.
	เงื่อนไข				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๕๕๗,๗๖๘.๗๓	
	(บวก ๕% ตามมติ ครม.) หนังสือด่วนที่สุดที่กค ๐๔๐๘.๔/๗๗๔๒ ลว.๒ พค.๒๕๕๐			๒๗,๘๘๘.๔๓	
	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			๕๘๕,๖๕๗.๑๖	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			๕๘๕,๖๕๗.๐๐	
ตัวอักษร	(ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบเจ็ดบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ยาว ๗๐๐.๐๐ ตรม

เฉลี่ยราคาประมาณยาว ๘๓๖.๖๕ บาท/ตรม

ระยะเวลาก่อสร้าง ๘๐ วัน/จำนวน ๑ งวด

ได้บวกระยะเวลา ๕๐% ตามมติครม.เป็น ๑๘๐ วัน

ลงชื่อ นิรัตน์ ปลอดทุกข์ ตรวจ
(นายนิรัตน์ ปลอดทุกข์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป้อมมัง

ลงชื่อ อาหะมะ ลามอสีเตาะ เห็นชอบ
(นายอาหะมะ ลามอสีเตาะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป้อมมัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป้อมมังที่ ..๒๙๕../๒๕๕๗ลว..๑๐....พ.ย.๒๕๕๗
เป็นราคาตามมติคณะกรรมการฯจึงลงลายชื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ นิรัตน์ ปลอดทุกข์ ประธานกรรมการ
(นายนิรัตน์ ปลอดทุกข์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป้อมมัง

(ลงชื่อ) จรวยพร เจือจันทร์ กรรมการ
(นางสาวจรวยพร เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) มัสกี ยูโซะ กรรมการ
(นายมัสกี ยูโซะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ป้อมมัง