

สายอนามัย-โรงเรียนบ้านพงตา (เริ่มกม.0+000)หมู่ที่ 5 ตำบลบือม้ง อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 167.00 เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 668 ตร.ม

ตั้งแต่ กม. 0+000 ถึง 0+167

ประมาณราคา

.....7.../4/2558

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	กรูยทาง	ตร.ม	768.20	1.43	1,098.53	
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม	768.20	4.29	3,295.58	
3	งานดินถม	ลบ.ม	-	-	-	
4	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม	115.23	162.42	18,715.66	
5	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม	15.00	126.73	1,900.95	
6	ทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม	33.40	616.30	20,584.49	- ผิวทางคอนกรีต กว้าง 4.00 ม.
7	งานท่อ					หนา 0.15 ม.
	- ขนาด ϕ 0.40 เมตร	ท่อน	-	1,191.41	-	- ไหล่ทางลูกรังกว้าง
	- ขนาด ϕ 0.80 เมตร	ท่อน	-	2,278.66	-	ข้างละ 0.30 ม.
	- ขนาด ϕ 1.00 เมตร	ท่อน	-	3,114.43	-	หนา 0.15 ม.
8	งานคอนกรีต	ลบ.ม	100.20	3,095.05	310,124.01	
9	งานเหล็กเสริม					ระยะชนส่ง
	- ตะแกรงเชื่อมØ4มม.#0.20*0.20ม.	ตรม	668.00	28.83	19,258.44	- ลูกรัง 2 กม.
	- เหล็ก RB ϕ 19 มม.	ตัน	0.22	23,927.88	5,264.13	- ท่อ 28 กม.
10	ไม้แบบ, ค้ำยัน, ตะปู	ตร.ม	15.00	252.78	3,791.73	- ปูนซีเมนต์ 18 กม.
11	งานเครื่องมือจราจร					- ทราย 18 กม.
	- แบบ บ-1	ชิ้น	-	-	-	- หิน 28 กม.
	- แบบ น-1	ชิ้น	-	-	-	- คอนกรีต 18 กม.
	- แบบ ต-1	ชิ้น	-	-	-	
	- แบบ ต-2	ชิ้น	-	-	-	
	- แบบ ต-9	ชิ้น	-	-	-	
	- แบบ ต-10	ชิ้น	-	-	-	
	- แบบ ต-13	ชิ้น	-	-	-	
	ตีเส้นจราจร(3เส้น)สีเทอร์โมพลาสติก	ตรม	-	-	-	
12	งานเบ็ดเตล็ด					- ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมืองยะลา 25.00 - 25.99
	- METAL CAP 3/4 "	ชิ้น	-	-	-	
	- กระดาษขาน้อย	แผ่น	-	340.00	-	
	- งานอุดรอยต่อคอนกรีต	ม.	62.00	18.00	1,116.00	
	ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน ได้บวกระยะเวลา ก่อสร้าง 50% ตามมติ ครม.เป็น 90 วัน จำนวน 1 งวด					จ่ายเงินล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมคำนวณต้นทุน				385,149.51	

ลงชื่อ มัสกี ยูโซะ ผู้ประมาณการ

(นายมัสกี ยูโซะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบือม้ง					ปร5
ประเภทงาน ทาง		ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 167.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร.ไหล่ทางข้างละ0.30 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 668 ตร			
เจ้าของ		ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบือม้ง อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธา			
สถานที่ก่อสร้าง		ฉ.สายอนามัย-โรงเรียนบ้านพงดา หมู่ที่ 5 ตำบลบือม้ง อำเภอราษีไศลจังหวัดยโสธา			
แบบเลขที่		002 / 2557 จำนวน 3 แผ่น			
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4		จำนวน 1 แผ่น			
ประมาณการเมื่อวันที่ ...7..เดือนเมษายน พ.ศ.2558					
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมือง
	1.1 งานถนน คสล.	385,149.51	1.3784	530,890.08	25.00-25.99 บาท/ลิตร
	1.2ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	3,000.00	-	3,000.00	ระยะขนส่งวัสดุ
	และแนะนำโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	-	-	ประมาณ 18 กม.
	เงินเดือน				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			533,890.08	
	(บวก 5% ตามมติ ครม.) หนังสือด่วนที่สุดที่กก 0408.4/7742 ลง.2 พค.2550			26,694.50	
	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			560,584.58	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			560,000.00	
ตัวอักษร	(ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ยาว 668.00 ตรม

เฉลี่ยราคาประมาณยาว 838.32 บาท/ตรม

ระยะเวลาก่อสร้าง 60วัน/จำนวน 1 งวด

ได้บวกระยะเวลา 50% ตามมติครม.เป็น 90 วัน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบือม้งที่ ..45../2558ลง...31.มี.ค.2558

เป็นราคาตามมติคณะกรรมการฯจึงลงลายชื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ นิรัตน์ ปลดทุกข์ ตรวจ

(นายนิรัตน์ ปลดทุกข์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบือม้ง

(ลงชื่อ) นิรัตน์ ปลดทุกข์ ประธานกรรมการ

(นายนิรัตน์ ปลดทุกข์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบือม้ง

ลงชื่อ อาหะมะ ลามอสีเตาะ เห็นชอบ

(นายอาหะมะ ลามอสีเตาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบือม้ง

(ลงชื่อ) จรวยพร เจือจันทร์

(นางสาวจรวยพร เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) มัสกี ยูโซะ กรรมการ

(นายมัสกี ยูโซะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติหน้าที่แทน

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บือม้ง

